

TBB/BVO	0,50
BGT/BVO	0,80
BGO/BGT	0,32

Constructieve onderbouw		
Paalfundering	€ 25	BVO
Funderingsconstructie incl. grondwerk	€ 55	TBB
Beg. grondvloer	€ 100	TBB
Totaal Constructieve onderbouw	€ 130	BVO
Constructieve bovenbouw		
Basisconstructie	€ 200	BVO
Trappen en hellingen	€ 25	BVO
Balkon extra per m2 balkon	€ 1.600	m2
Staalconstructie zaal extra per m2 zaal	€ 180	m2
Constructieve voorzieningen toneeltoren extra per m2 toneeltoren	€ 400	m2
Totaal Constructieve bovenbouw	€ 320	BVO
Gevel		
Gevel dicht staalplaat gevel	€ 300	BGD
Gevel open incl. te openen delen / tourniquet	€ 600	BGO
Totaal Gevel	€ 315	BVO
Dak		
Dakafwerking dicht niet in zicht (incl. dakranden)	€ 70	BDD
Dakafwerking open	€ 500	BDO
Totaal Dak	€ 50	BVO
Inbouw		
Basis inbouw theater binnenwanden / binnenwandopeningen e.d.	€ 140	BVO
Podium	€ 375	m2
Totaal Inbouw	€ 165	BVO
Afwerkingen		
Gemiddelde kosten compleet vloeren/wanden/plafonds	€ 225	BVO
Entreegebieden	€ 300	m2
Representatieve gebieden	€ 300	m2
Zalen	€ 250	m2
Kantoren	€ 85	m2
Toiletten	€ 180	m2
Trappenhuizen	€ 120	m2
Totaal Afwerkingen	€ 225	BVO
TOTAAL BOUWKUNDIG	€ 1.205	BVO
TOTAAL BOUWKUNDIG (INCL. 17 % OPSLAGEN)	€ 1.410	BVO

W-installaties			
Riolering / water	€	30	BVO
Sprinkler	€	40	BVO
Sanitair	€	15	BVO
Totaal W-installaties	€	85	BVO
Klimaatinstallaties			
Volledig airconditioning	€	275	BVO
Luchtbehandeling			
Totaal Klimaatinstallaties	€	275	BVO
E-installaties			
Verlichting standaard	€	40	m2
Verlichting zaal	€	200	m2
Buitenverlichting (bij entree)	€	100.000	pst
Communicatie	€	25	€ 30 BVO
Omroep / datainstallatie			
Beveiliging	€	80	€ 120 BVO
camera / brandmeld / bliksem / inbraak / toegangsbeveiliging			
Totaal E-installaties	€	195	BVO
Transportinstallatie			
Liften (4 stuks)	€	240.000	pst
Roltrappen (2 st)	€	150.000	pst
Totaal Transportinstallatie	€	35	BVO
TOTAAL INSTALLATIES	€	590	BVO
TOTAAL INSTALLATIES (INCL. 17 % OPSLAGEN)	€	690	BVO

Vaste inrichting			
Basis vaste inrichting (gemiddeld)	€	35	BVO
bewegwijzering	€	10.000	pst
balie	€	20.000	pst
bar	€	150.000	pst
garderobe	€	25.000	pst
centrale keuken	€	125.000	pst
Tribuneconstructie	€	200	m2 40 BVO
excl. stoelen			
Theaterstoelen	€	500	st 25 BVO
TOTAAL VASTE INRICHTING	€	100	BVO
TOTAAL VASTE INRICHTING (INCL. 17 % OPSLAGEN)	€	117	BVO

Toneeltoren

Hefstelsysteem toneeltoren	€	1.750	m2
treks			gebruikersvoorzieningen
loopbruggen			gebruikersvoorzieningen
geluid			gebruikersvoorzieningen
licht			gebruikersvoorzieningen